




## ***ROLLA BESTANSPLANOMRÅDE***

- Avtaleparter:** Ibestad kommune  
Rolla Bestandsplanområde
- Bestandsplanperiode:** 2023 – 2024
- Bestandsplanområde:** Bestandsplanområdet omfatter alle grunneierlag på Rolla.

|                                |                                                                |          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| Navn: Rolla Bestandsplanområde | Tellende areal:                                                | 87235 da |
| Ansvarlig/kontaktperson :      | Bård-Thore Mikalsen                                            |          |
| Mail:                          | <a href="mailto:btmikalsen@elumni.no">btmikalsen@elumni.no</a> |          |
| Tlf:                           | 906 46352                                                      |          |

|                                                                      | Areal i da   | Areal i %    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Sørrollnes/Sør-Forså</b>                                          | <b>16703</b> | <b>19,2%</b> |
| <b>Drangen elgvald (Nord-Forså-Dyrstad-Selset Øvre-Selset Nedre)</b> | <b>20989</b> | <b>24,1%</b> |
| <b>Skog og Breivoll</b>                                              | <b>14170</b> | <b>16,2%</b> |
| <b>Vik</b>                                                           | <b>6128</b>  | <b>7%</b>    |
| <b>Bolla Indre/Bolla Ytre</b>                                        | <b>9775</b>  | <b>11,2%</b> |
| <b>Brokheia elgvald(Nordrollnes-Hallevik)</b>                        | <b>12625</b> | <b>14,5%</b> |
| <b>Fugleberg</b>                                                     | <b>6845</b>  | <b>7,8%</b>  |

| GNR | AREAL | Gårdsnavn     | Tell_Areal |
|-----|-------|---------------|------------|
| 81  | 9 433 | Sør-Forså     | 9 433      |
| 82  | 7 795 | Nord-Forså    | 7 795      |
| 83  | 4 721 | Storskog      | 4 721      |
| 84  | 1 825 | Lilleskog     | 1 825      |
| 85  | 3 958 | Breivoll      | 3 958      |
| 87  | 657   | Hamnvik       | 272        |
| 88  | 1 659 | Ibestad       | 1 339      |
| 89  | 976   | Ibestad nedre | 976        |
| 90  | 1 130 | Ibestad Øvre  | 1 086      |
| 91  | 6 128 | Vik           | 6 128      |
| 92  | 1 518 | Selset Nedre  | 1 518      |
| 93  | 2 239 | Selset Øvre   | 2 239      |
| 94  | 9 362 | Dyrstad       | 9 362      |
| 95  | 4 427 | Bolla Indre   | 4 427      |
| 97  | 5 318 | Bolla Ytre    | 5 318      |
| 99  | 5 826 | Nord-Rollnes  | 5 826      |
| 100 | 6 845 | Fugleberg     | 6 845      |
| 101 | 4 911 | Hallevik      | 4 911      |
| 101 | 1 888 | Hallevik skog | 1 888      |
| 116 | 7 270 | Sørrollnes    | 7 270      |



MÅLESTOKK: 1:75 000

1 cm = 750 meters

## INNHOLDSFORTEGNELSE

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1. Lovbestemmelser:</b>                                         | 4  |
| <b>2. Områdebeskrivelse:</b>                                       | 4  |
| <b>3. Mål</b>                                                      | 4  |
| 3.1 Nasjonale målsetninger:                                        | 4  |
| 3.2 Kommunale målsetninger:                                        | 5  |
| <b>4. Rolla bestandsplanområde sine målsetninger.</b>              | 6  |
| 4.1 Hovedmålsettingen for Rolla bestandsplanområde.                | 6  |
| 4.2 Delmål Rolla bestandsplansområde for planperioden 2023 – 2024. | 6  |
| <b>5. Rapportering</b>                                             | 6  |
| <b>6. Bestandsdata</b>                                             | 7  |
| 6.1 Resultat elgtelling 19.2.21                                    | 7  |
| 6.2 Resultat elgtelling 03.02.23                                   | 7  |
| 6.3 Felt elg/fellingsstatistikk                                    | 8  |
| 6.4 Sett elg                                                       | 8  |
| 6.5 Bestandsutvikling                                              | 9  |
| <b>7. Avskytingsplan</b>                                           | 10 |
| 7.1 Årlig avskyting i planperioden                                 | 10 |
| 7.2 Rammer for årlig avskyting                                     | 11 |
| <b>8. Tiltak i planperioden</b>                                    | 11 |
| <b>9. Revisjon/oppsigelse av bestandsplanen</b>                    | 12 |
| <b>10. Økonomi</b>                                                 | 12 |
| <b>11. Søknad om godkjenning av bestandsplanen</b>                 | 12 |

## 1. Lovbestemmelser:

Bestandsplanen er utarbeidet med i henhold til den nye hjorteviltforskriften av 8.januar 2016. Forskriften legger til rette for lokal tilpasning hvor kommunen skal være en synlig og aktiv aktør i forvaltningen av elg. Kommunen skal gjennom kommunale mål og lokalkunnskap, styrke viltforvaltningen innenfor de nasjonale rammene.

Ibestad kommune har utarbeidet kommunale mål for utviklingen av hjorteviltbestanden i kommunen.

## 2. Områdebeskrivelse:

Rolla bestandsplanområde består av tilnærmet 100% av tilgjengelig elgjaktterreng på Rolla. Kun marginale arealer er ikke med i bestandsplanområdet da noen få grunneiere har trukket ut sitt areal.

Bestandsplanområdet består av varierte typer areal. Store skogkledte områder, myrområder og fjellområder. En betydelig del av arealet består av innmark.

## 3. Mål

### 3.1 Nasjonale målsetninger:

Forvaltning av hjortevilt skal ivareta bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold. Det skal legges til rette for en lokal og bærekraftig forvaltning med sikte på nærings- og rekreasjonsmessig bruk av hjorteviltressursene. Forvaltningen skal videre sikre bestandsstørrelser som fører til at hjortevilt ikke forårsaker skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.

- Viltet og deres leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevarer.
- Forvaltningen av hjortevilt skal ikke redusere naturens produktivitet og mangfold på kort eller lang sikt.
- Alle hjorteviltarter er bidrag til naturens mangfold når de opptrer i bestandsstørrelser som er tilpasset sine respektive leveområder.
- Lokal forankring skal sikre at lokale samfunnsinteresser som næring, rekreasjon, samferdsel og liknende blir lagt vekt på.
- Hensynet til biologisk mangfold og skogproduksjon/skogforyngelse er særlig aktuelt å vurdere i forhold til overbeiting. Hjortevilt er i stand til å påvirke vegetasjonen betydelig med mulighet for indirekte følger.
- Farer og ulemper i trafikken forårsaket av hjortevilt samt skader på jordbruk skal hensyntas.

### 3.2 Kommunale målsetninger:

Ibestad kommunes hovedmål for planperioden er å tilstrebe en opprinnelig bestandsstruktur og kondisjon, med et naturlig dødelighetsmønster. Ved helikoptertelling 7. februar 2023 ble det telt 102 elger på Rolla, noe som anses å være en betydelig høyere bestand enn hva man antar de respektive leveområdene er tilpasset.

Bestandstettheten er også langt over de regionale målene for Kyst-Troms og over anbefalingene etter beitetakseringene i 2012/2013, noe som medfører behov for reduksjon av bestanden. Dette er også ønskelig av hensyn til trafikksikkerhet.

En reduksjon av bestanden vil oppnås gjennom reduksjon av minstearealet og større kvoter, ved å tilstrebe en balansert kjønnsrate og ved å sikre at det tas ut tilstrekkelig antall ungdyr/kalv. Spesielt for Rolla må oksebestanden reduseres.

Delmål for Ibestad kommune:

- Innhente ny kunnskap
  - Beitetaksering i 2023/2024
  - Helikoptertelling vinter/vår 2025
- Forvalte elgstammen i sitt naturlige årsleveområde og sørge for effektiv jaktutøvelse.
  - Utarbeide bestandsplaner
- Reduksjon av elgstammen, tilpasset leveområde og beitegrunnlag.
  - Reduksjon av minstearealet fra og med jaktåret 2023 og fravik fra minsteareal for 1-2 år i bestandsplanperioden.
  - Tilstrebe balansert kjønnsrate tilnærmet 1:1
- Redusere antall påkjørsler/trafikkulykker.
  - Reduksjon av minstearealet fra og med jaktåret 2023 og fravik fra minsteareal for 1-2 år i bestandsplanperioden.
- Øke slaktevekter på kalv til minimum 71kg for hannkalv og 66kg for hunnkalv.
  - Avskytingsstrategi med uttak av flere kalver, og spesielt små kalver.
  - Reduksjon av minstearealet fra og med jaktåret 2023 og fravik fra minsteareal for 1-2 år i bestandsplanperioden.
  - Skogskjøtsel for å forbedre elgbeite.
  - Tilstrebe balansert kjønnsrate på tilnærmet 1:1
  - Andel felte kalver og ungdyr skal i planperioden være på minimum 40%
- Tilstrebe naturlig kjønns sammensetning og en god reproduksjonsrate.
  - Sett ku pr okse 1,15 og skal ikke være høyere enn 1,3
  - Sett kalv pr ku holdes på 0,6-0,7
  - Sett kalv pr kalvku holdes på dagens nivå på 1,3
  - Andel felte okser skal i planperioden ikke overstige 40% og andel felte kyrs skal i planperioden ikke overstige 25%.

## 4. Rolla bestandsplanområde sine målsetninger.

### 4.1 Hovedmålsettingen for Rolla bestandsplanområde.

Bestandsplanområdet skal ha en sunn elgstamme som er bærekraftig i forhold til beitetilgang og biologisk mangfold. Bestanden skal holdes på et akseptabelt nivå slik at konflikter i forhold til landbruk og andre samfunnsinteresser er på et minimum. Avskytingen skal bidra til å redusere viltulykker på og langs veg. Innenfor disse rammene skal elgbestanden forvaltes til det beste for verdiskapningen i kommunen.

### 4.2 Delmål Rolla bestandsplansområde for planperioden 2023 – 2024.

For å oppnå hovedmålsettingen skal Rolla bestandsplanområde benytte de samme indekstall som de kommunale målsettingene har lagt opp til.

- Større uttak av kalv og ungdyr.
- Sett ku pr okse 1,15 og skal ikke være høyere enn 1,3
- Sett kalv 0,7
- Sett kalv pr kalvku holdes på minimum 1,3

## 5. Rapportering

Jaktfeltene i bestandsplanområdet er pålagt følgende:

- Før jaktstart leveres dokumentasjon for tilgang på godkjent ettersøkshund til lbestad kommune.
- Ved skadeskyting og feilskyting SKAL lbestad kommune og leder av bestandsplanstyret varsles.
- Leverer fellingsrapport til lbestad kommune innen 14 dager etter avsluttet jakt.
- Leverer sett elg skjema og vektskjema til lbestad kommune innen 14 dager etter avsluttet jakt.
- Følge eventuelle andre pålegg gitt av lbestad kommune.
- Gi kommunen/viltnemda oversikt over det enkelte jaktfelts tildeling før elgjakta starter.
- Bestandsplanleder skal ha beskjed samme dag fra jaktfeltene om felte evt. påskutte dyr.
- Valdansvarlig skal umiddelbart orienteres om felling av dyr og hvor dyret er felt.

## 6. Bestandsdata

### 6.1 Resultat elgtelling 19.2.21

| Område           | KU | Okse | Ku m/1kalv | Ku m/2 kalver | Ukjent | Sum       |
|------------------|----|------|------------|---------------|--------|-----------|
| Vik              | 3  | 2    | 3          | 1             |        | 14        |
| Selset           |    | 2    |            | 1             |        | 5         |
| Dyrstad          |    | 2    |            |               |        | 2         |
| Bolla            | 2  | 1    |            |               | 1      | 4         |
| Rollnes          | 3  | 3    | 1          |               |        | 8         |
| Fugleberg        |    |      |            |               | 1      | 1         |
| Hallevik         |    |      |            |               |        |           |
| Sørrollnes       | 2  | 1    |            |               |        | 3         |
| Sør-Forså        |    |      | 1          |               | 1      | 3         |
| Nord-Forså       |    |      |            |               |        |           |
| Skog og Breivoll | 1  | 2    | 3          | 1             |        | 12        |
| Sum              | 11 | 13   | 8          | 3             | 3      |           |
| <b>Totalsum</b>  |    |      |            |               |        | <b>52</b> |

### 6.2 Resultat elgtelling 03.02.23

| Område           | Ku | Okse | Ku m/1kalv | Ku m/2 kalver | Ukjent | Sum        |
|------------------|----|------|------------|---------------|--------|------------|
| Vik              |    |      |            |               |        | 0          |
| Selset           |    | 1    |            |               |        | 1          |
| Dyrstad          | 2  | 2    | 1          |               |        | 6          |
| Bolla            | 5  | 18   | 3          | 2             | 2      | 37         |
| Rollnes          | 8  | 18   | 5          |               | 1      | 37         |
| Fugleberg        |    | 1    |            |               | 2      | 3          |
| Hallevik         |    |      |            |               |        | 0          |
| Sørrollnes       | 1  |      |            |               | 2      | 3          |
| Sør-Forså        |    | 3    |            |               |        | 2          |
| Nord-Forså       | 1  |      |            |               |        | 1          |
| Skog og Breivoll | 1  | 2    | 3          |               | 2      | 11         |
| Sum              | 18 | 45   | 24         | 6             | 9      |            |
| <b>Totalsum</b>  |    |      |            |               |        | <b>102</b> |


### 6.3 Felt elg/fellingsstatistikk

Felt elg i perioden 2018-2022. Forvaltning og felt elg i tråd med tildeling og kommunens mål.

| År   | Kalv |      |                |           | Ku   |      |                |           | Okse |      |                |           | Sum totalt |      |                |           |
|------|------|------|----------------|-----------|------|------|----------------|-----------|------|------|----------------|-----------|------------|------|----------------|-----------|
|      | Plan | Felt | % felt av plan | % av felt | Plan | Felt | % felt av plan | % av felt | Plan | Felt | % felt av plan | % av felt | Plan       | Felt | % felt av plan | % av felt |
| 2018 | 9    | 9    | 39,13 %        | 42,86 %   | 4    | 4    | 17,39 %        | 19,05 %   | 10   | 8    | 43,48 %        | 38,10 %   | 23         | 21   | 91,30 %        | 100,00 %  |
| 2019 | 8    | 13   | 33,33 %        | 52,00 %   | 6    | 4    | 25,00 %        | 16,00 %   | 10   | 8    | 41,67 %        | 32,00 %   | 24         | 25   | 104,17 %       | 100,00 %  |
| 2020 | 18   | 15   | 52,94 %        | 50,00 %   | 6    | 5    | 17,65 %        | 16,67 %   | 10   | 10   | 29,41 %        | 33,33 %   | 34         | 30   | 88,24 %        | 100,00 %  |
| 2021 | 13   | 13   | 43,33 %        | 44,83 %   | 8    | 7    | 26,67 %        | 24,14 %   | 10   | 9    | 33,33 %        | 31,03 %   | 30         | 29   | 96,67 %        | 100,00 %  |
| 2022 | 12   | 9    | 40,00 %        | 37,50 %   | 7    | 5    | 23,33 %        | 20,83 %   | 11   | 10   | 36,67 %        | 41,67 %   | 30         | 24   | 80,00 %        | 100,00 %  |

### 6.4 Sett elg

Sett elg i perioden 2018-2022. Noe avvik kan forekomme da det i 2018 kom ny instruks for sett og skutt. Denne har nok tatt noe tid å få «innarbeidet» rutiner for. Sett elg i perioden ligger i snitt over kommunens målsetting.





## 6.5 Bestandsutvikling

Bestandsutvikling perioden 2018-2022. Noe avvik kan forekomme da det i 2018 kom ny instruks for sett og skutt. Denne har nok tatt noe tid å få «innarbeidet» rutiner for. Snittet for sett elg per jegerdag er noe høyere enn kommunens målsetting.

| Jaktår | Felt per jegerdag | Sett per jegerdag | Sett ku per okse | Sett kalv pr ku | Sett kalv per kalvku | Ku med kalv av kyr | Felt okse av sette | Felt ku av sette | Felt kalv av sette | Jegerdager |
|--------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------|
| 2018   | 0,083             | 1,3               | 1,65             | 0,5             | 1,28                 | 39,26 %            | 9,76 %             | 2,96 %           | 13,24 %            | 253        |
| 2019   | 0,096             | 2,25              | 1,56             | 0,85            | 1,5                  | 55,92 %            | 5,93 %             | 1,90 %           | 7,26 %             | 261        |
| 2020   | 0,063             | 1,39              | 1,86             | 0,45            | 1,24                 | 36,36 %            | 6,02 %             | 1,62 %           | 10,79 %            | 476        |
| 2021   | 0,074             | 2,37              | 1,64             | 0,57            | 1,25                 | 45,93 %            | 3,64 %             | 1,73 %           | 5,60 %             | 392        |
| 2022   | 0,052             | 1,6               | 1,12             | 0,44            | 1,12                 | 36,27 %            | 3,95 %             | 1,76 %           | 7,26 %             | 460        |

## 7. Avskytingsplan

### 7.1 Årlig avskyting i planperioden

I henhold til ny forskrift er minstearealet på Rolla 2000 dekar, ref protokoll fra møte i viltnemda 20.02.2023 samt protokoll fra møte i formannskapet lbestad kommune den 23.02.2023. Bestandsplanstyret foreslår at viltnemda fraviker minstearealet for planperioden på to år.

For Rolla er det totale arealet 87235 dekar. Med en fravikelse på minstearealet til 1500 dekar i 2023 og 2024 vil det gi 58 fellingstillatelser pr år, totalt 116 fellingstillatelser for årene 2023 og 2024.

Bestandsplanstyret har også laget en avskytingsplan pr vald/jaktfelt innenfor bestandsplanområdet, se under her.

| Tildeling 2023 - 2024         |              |            |             | 1500      | Dekar pr elg |            |
|-------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------|--------------|------------|
| Elgvald                       | Areal da     | Tildeling  | Kalv/ungdyr | Ku        | Okse         | Sum        |
| <b>Bolla</b>                  | 9775         | 13         |             |           |              |            |
| Tildeling 2023                |              |            | 3           | 1         | 3            | 7          |
| Tildeling 2024                |              |            | 2           | 1         | 3            | 6          |
| <b>Skog og Breivoll</b>       | 14277        | 19         |             |           |              |            |
| Tildeling 2023                |              |            | 4           | 1         | 4            | 9          |
| Tildeling 2024                |              |            | 4           | 2         | 4            | 10         |
| <b>Vik</b>                    | 6128         | 8          |             |           |              |            |
| Tildeling 2023                |              |            | 1           | 1         | 2            | 4          |
| Tildeling 2024                |              |            | 2           | 1         | 1            | 4          |
| <b>Fugleberg</b>              | 6845         | 9          |             |           |              |            |
| Tildeling 2023                |              |            | 2           | 1         | 2            | 5          |
| Tildeling 2024                |              |            | 2           |           | 2            | 4          |
| <b>Brokheia Elgvald</b>       | 12625        | 17         |             |           |              |            |
| Tildeling 2023                |              |            | 3           | 1         | 4            | 8          |
| Tildeling 2024                |              |            | 4           | 2         | 3            | 9          |
| <b>Sørrollnes og Sørforså</b> | 16703        | 22         |             |           |              |            |
| Tildeling 2023                |              |            | 4           | 2         | 5            | 11         |
| Tildeling 2024                |              |            | 5           | 2         | 4            | 11         |
| <b>Drangen</b>                | 20989        | 28         |             |           |              |            |
| Tildeling 2023                |              |            | 6           | 3         | 5            | 14         |
| Tildeling 2024                |              |            | 5           | 3         | 6            | 14         |
| <b>Sum</b>                    | <b>87235</b> | <b>116</b> | <b>47</b>   | <b>21</b> | <b>48</b>    | <b>116</b> |
| Areal pr dyr (Rolløya)        | 1504         |            |             |           |              | 116        |
| Kjønnsfordeling i prosent     |              |            | 40,5 %      | 18,1 %    | 41,4 %       |            |

## 7.2 Rammer for årlig avskyting

- I henhold til ny forskrift er minstearealet på Rolla 2000 dekar, ref protokoll fra møte i viltnemda 20.02.2023 samt protokoll fra møte i formannskapet Ibestad kommune den 23.02.2023. Bestandsplanstyret foreslår at viltnemda fraviker minstearealet for planperioden på to år.
- Avskytingen av kalver og 1 1/2-åringer legges opp til totalt å bli minst 40 % av totalt felte elger. Kalv bør utgjøre minst 50 % av den totalt felte ungdyrskvoten i bestandsplanområdet.
- Beskatningen av kyr 2 1/2 år og eldre bør ikke overstige 20 % av felt kvote.
- Kalveførende ku skal ikke felles fra kalven.
- Ved endrede forutsetninger i forbindelse med avtalen, kan kommunen bestemme at avtalen skal revideres, etter å ha innhentet uttalelse fra grunneierne/jaktrettshaverne.
- Voksne dyr under 150 kg, regnes som ungdyr (1,5 år). Dette på grunn av at de da regnes som uproduktive / retur dyr som bør tas ut av bestanden for å holde en høy produktivitet.
- Kalv kan felles i stedet for ungdyr 1,5 åring og eldre ku, okse.
- Ungdyr 1,5 år kan felles i stedet for eldre ku, okse, og er i dette tilfellet kjønnsløs.
- Dersom det skytes feil dyr på ett av jaktfeltene, byttes det dyr eller kvote internt i planområdet. Dersom det ikke er flere dyr av den kategori igjen i.h.h.t. Avskytningsplanen, må egen kvote justeres inneværende eller påfølgende år. Styret i planområdet har endelig avgjørelsesmyndighet dersom det blir nødvendig.
- Det er ikke tillatt for det enkelte vald i bestandsplanområdet å felle flere dyr enn det som er oppgitt i avskytingsplanen for det enkelte år. Det vil si at man ikke kan felle flere dyr enn oppgitt i avskytingsplanen et år for så å felle færre neste år.
- Bestandsplanstyret anmoder kommunen å tillate overføring av fellingstillatelser mellom år på inntil 10%. Dersom kommunen tillater dette kan dyr som ikke er felt inneværende år overføres til neste år, men da ikke mer enn to dyr av tildelt kvote for det aktuelle året. Det må søkes driftsplanstyret om overføring av dyr, der styret tar stilling til det på bakgrunn av felte dyr og sett elg skjemaet for det aktuelle året.
- Er et av jaktfeltene ferdig med sin jakt bør feltet disponeres av de øvrige feltene. Det for å øke sjansen for å ta ut tildelt kvote. Hvordan feltet skal disponeres må de øvrige jaktfeltene ta stilling til i samråd med driftsplanstyret.
- Det oppfordres til samarbeid mellom jaktfeltene utover jakta, med tanke på å få felt kvoten. Det må da gjøres skriftlig avtale mellom jaktfeltene, i samarbeid med valdansvarlige for de involverte jaktfelt.
- Hjorteviltforskriftene og viltloven skal BPO`en forholde seg til.

## 8. Tiltak i planperioden

Det skal årlig avholdes evalueringsmøte i bestandsplanstyret før og etter endt jakt. Møtet før jaktstart skal avholdes innen 10. september og møtet etter endt jakt skal avholdes innen 15. januar påfølgende år.

## 9. Revisjon/oppsigelse av bestandsplanen

Partene skal foreta en fortløpende vurdering av bestandssituasjonen i forhold til intensjonene i planen.

Ved for store avvik fra planlagt jaktuttak eller ved manglende rapportering, kan kommunen trekke godkjenningen av bestandsplanen tilbake.

Bestandsplanområdet tilstreber å nå målene i avskytningsplan og bestandsplan i løpet av perioden. Dersom partene ser at bestandssituasjonen endres kraftig i avtaleperioden kan partene i fellesskap komme fram til endret totaltildeling. Dersom en slik endring er aktuell må det søkes til kommunen om godkjenning av endring av bestandsplanen, og en slik endring er ikke gyldig før godkjenning fra kommunen foreligger.

## 10. Økonomi

Fellingsavgift, etter kommunens satser faktureres fra kommunen til hvert enkelt vald ved valdansvarlig. Hvert enkelt vald er ansvarlige for innbetaling. Ikke betalt fellingsavgift kan medføre ekskludering fra bestandsplansområdet.

## 11. Søknad om godkjenning av bestandsplanen

Rolla Bestandsplanområde søker med dette lbestad Kommune om godkjenning av foreliggende bestandsplan.

Harstad 25 april 2023



Bård-Thore Mikalsen  
Leder Rolla Bestandsplanstyre