

Andørja Bestandsplanområde

Avtaleparter:

Ibestad kommune
Andørja Bestandsplanområde

Bestandsplanperiode:

Bestandsplanen er utarbeidet for perioden: 2019 - 2021

Bestandsplanområde:

Bestandsplanområdet omfatter alle grunneierlagene på Andørja

NAVN	TELLENDE ELGAREAL (daa)	VALDANSVARLIG
Andørja Bestandsplanområde (AB)	94 628	

Grunneierlag	Arealfordeling i daa. og %	Grunneierlagsrepresentant
--------------	----------------------------	---------------------------

Ytre Andørja	18 915 (20,0 %)	
Indre Andørja	28 423 (30,0 %)	
Kråkrø	6 336 (6,7 %)	
Fornes	5 187 (5,5 %)	
Klåpen/Årbostad/Jektevik	14 933 (15,8 %)	
Straumen/Vasskaret	20 834 (22,0 %)	
Sum	94 628 (100 %)	

Bestandsplanområdet består av 2 vald: A) Andørja elgvald (omfatter grunneierlagene: Kråkrø, Ytre Andørja og Indre Andørja) og B) Heia elgvald (omfatter grunneierlagene: Fornes, Klåpen/Årbostad/Jektevik og Straumen/Vasskaret). Andørja elgvald disponerer 56,7 % av tellende areal mens Heia elgvald disponerer resterende 43,3 % tellende areal.

Lovbestemmelser:

2019 Bestandsplan for Andørja Bestandsplanområde (1).doc Bestandsplanområde 2012 - 2014

Den 15. februar 2012 trådte den nye hjorteviltforskriften i kraft. Dette medfører en del forandringer i forhold til måten hjorteviltet ble forvaltet på med basis i den gamle forskriften. Begrepet "storvald" erstattes med "bestandsplanområde". Kommunen får gjennom den nye forskriften et videreutviklet overordna ansvar for å utarbeide kommunale mål for utviklingen av hjorteviltbestandene. Det er viktig å merke seg at de kommunale målsettingene skal være både målbare og etterprøvbare.

Områdebeskrivelse:

Andørja Bestandsplanområde (heretter: AB) omfatter nesten 100 % av all tilgjengelig elgmark på Andørja. Kun noen få helt marginale områder inngår ikke i jaktbart areal. Årsaken er at eierne har valgt å nekte elgjakt på sine eiendommer.

Bestandsplanområdet består av varierte naturtyper fra flate myrer til berglendte og bratte fjellsider. AB ar også en betydelig andel dyrket mark innenfor sine grenser.

Mål

Hovedmål

Nasjonale målsettinger

- Elgbestanden skal stabiliseres innenfor et nivå som til enhver tid vurderes som bærekraftig.
- Elgbestanden skal ha en biologisk forsvarlig kjønns- og aldersstruktur og opprettholde sin naturlige genetiske variasjon.
- Elgbestanden skal ikke representere en trussel mot biologisk mangfold.
- Elgbestanden skal gi mest mulig stabil avkastning som grunnlag for en sunn økonomisk og rekreasjonsmessig utnytting.
- Forvaltningen av leveområdene gjennom annen arealbruk skal sikre elgens krav til kvalitet og både lokal og regional funksjonalitet i et langsiktig tidsperspektiv.
- Elgens helsetilstand skal opprettholdes på et høyt nivå.
- Det skal tilrettelegges for en effektiv beskatning av høy kvalitet, som både gir et godt tilbud av elgjakt til befolkningen og som minimaliserer konfliktene med andre brukere av jaktområdene.

De nasjonale målsettingene skal danne grunnlag for kommunens målsetting og bestandsplanområdets målsettinger.

Ibestad kommunes målsettinger

Kommunen har ifølge eget utsagn, adoptert de nasjonale målsettingene.

Andørja Bestandsplanområdes målsettinger

- Den nasjonale hjorteviltforskriften fra 2012 setter som krav at tellende areal bør være 20 X større enn minstearealet før det er fornuftig å etablere en bestandsplan. Dette kravet tvinger fram et organisatorisk samarbeid mellom alle grunneierlagene på Andørja for å kunne etablere en bestandsplan. Andørja har hatt 2 ulike storvald på 2000-tallet – Andørja Storvald og Heia Storvald. Erfaringene fra disse storvaldene har overveiende vært positive både mht. forvaltning og praktisk jaktutøvelse. Dette erfaringsgrunnlaget har ført til at det i dag ikke er motforestillinger mot at det etableres et bestandsplanområde som omfatter hele øya.

ABs målsettinger i planperioden 2019 – 2021

- Videreføre et godt internt samarbeid mellom valdene.
- Videreføre elgbestanden på et bærekraftig nivå.
- Åpne for at valdene kan hjelpe hverandre i situasjoner der valdene hver for seg har problemer med å felle spesifikke dyr. Målsettingen er at fellingsresultatet etter endt planperiode, er oppfylt i forhold til opprinnelig fellingsplan. Dette fordrer samarbeid og en gjensidig enighet mellom jaktlederne på forhånd.

Delmål for bestandsplanområdet 2019 – 2021.

- Elgtettheten uttrykt som sett elg pr. jegerdagsverk, bør stabiliseres i området 0,8 -0,9 ved slutten av planperioden.
- Sett ku pr. okse bør ligge i området 1,4 – 1,5 etter 3 år.
- Gjennomsnittlige slaktevekter av kalvene (begge kjønn) bør ikke underskride 65 kilo.

Det er vanskelig for jegerne å kunne påvirke dette delmålet under praktisk jakt. Generelt er det vanskelig å felle kalv, noe som igjen betyr at jegerne kan ikke sortere ut store kalver og la små kalver få leve videre – kanskje bortsett fra kalver som åpenbart er godt under 50 kg. I praksis vil alle normale kalver som presenterer seg for skudd, bli felt helt til kalvekvota er fylt.

- Slaktevekter av kyr 2 ½ år og eldre bør ikke underskride 160 kg.

Rapportering

Følgende rapportering er pålagt valdet:

1. Gi kommunen v/viltorganet/viltnevnda bevitnelse på godkjent elghund.
2. Ved utøvelse av jakt som medfører skadeskyting/feilskyting, skal kommunen kontaktes.
3. Fellingsrapport fra jaktlaget til kommunen innen 14 dager etter jakttidens slutt.
4. Sett elg skjema og vektskjema fra hvert enkelt jaktlag til kommunen etter jakta.
5. Innlevering av kjever og eventuelt andre organer som foreskrevet fra kommunen.

Bestandsdata

1. Fellingsstatistikk

	År 2016		År 2017		År 2018		Sum	
	ant	%	ant	%	ant	%	ant	%
Kukalv	3	20,0	3	21,4	3	20,0	9	20,5
Oksekalv	6	40,0	3	21,4	2	13,3	11	25,0
Ku 1 1/2år	1	6,7	2	14,3	1	6,7	4	9,1
Okse 1 1/2 år	1	6,7	1	7,1	3	20,0	5	11,4
Eldre ku	2	13,3	2	14,3	2	13,3	6	13,6
Eldre okse	2	13,3	3	21,4	4	26,7	9	20,5
Felt sum	15		14		15		44	
Tildelt	15		13		15		43	
Fellings%	100		107,7		100		102,3	

Året 2017 i fellingsstatistikken ovenfor fortjener en kommentar. Det var tildelt 13 dyr mens det ble felt 14 dyr. Forklaringen er at Ytre Andørja etter den første offisielle kvotefastsettelsen, fikk tildelt 1 ekstra voksen okse pga voksefeil med geviret.

2. Sett elg

	ÅR			Gjennomsnitt
	2016	2017	2018	
Sett elg pr. dagsverk	0,75	0,76	0,72	0,74
Kalv pr. kalvku	1,28	1,33	1,25	1,29
Kalv pr. ku	1,02	0,67	0,64	0,78
Kalvku i % av alle kyr	74,0	49,0	51,0	58,0
Ku pr okse	1,12	0,80	0,85	0,92

Avskytningsplan

Alle tildelinger av dyr til AB, skal være i form av valgfrie dyr. Antall tildelinger fastsettes av kommunen i samarbeid med AB. Ibestad kommune har vedtatt at minstearealet på Andørja fra og med 2019 skal være 4 500 dekar. Tellende areal på Andørja er satt til 94 628 dekar. Forholdet mellom tellende areal og minstearealet gir en årlig tildeling på 21 dyr. Videre vil en arealbasert fordeling mellom øyas 2 elgvald resultere i 12 dyr til Andørja elgvald og 9 dyr til Heia elgvald.

Årlig avskytning i planperioden

ÅR	Antall dyr
2019	21
2020	21
2021	21
Sum	63

Rammer for årlig avskytning

1. Avskytningen av kalver og 1 ½-åringer legges opp til å bli minst 65 % av totalt felte elger. Kalv bør utgjøre minst 40 % av den totalt felte kvote i bestandsplanområdet.
2. Beskatningen av kyr 2 ½-år og eldre må ikke overstige 15 % av felt kvote.
3. Kalveførende ku må ikke felles fra kalven. Dersom ku ved et uhell felles, må også kalven felles så fremt det er ledig kvote.
4. Felling av hanndyr 1 ½ år og eldre, må ikke overstige 60 % av felte dyr (1 1/2år og eldre) i avtaleperioden.
5. Ved endrede forutsetninger i forbindelse med avtalen, kan kommunen bestemme at avtalen skal revideres, etter å ha innhentet uttalelse fra grunneierne/jaktrettshaverne innenfor AS.
6. AS må aktivt overvåke bestanden og selvstendig redusere jaktkvota dersom bestanden viser klare tendenser til kraftig tilbakegang.

Dersom man anvender prinsippene ovenfor på totalkvoten på 63 dyr, vil denne fordelingen bli resultatet: 25 årskalver (40 %), 16 1 ½ åringer (25 %), maks. 10 kyr 2 ½ år og eldre (15 %) og 12 okser 2 ½ år og eldre.

Tiltak i planperioden

Skape gode beiter ved å:

1. Ikke rydde bjørk, selje, vier, osp, rogn og einer annet enn der de er i direkte konflikt med produksjon av tradisjonelle treslag i skogbruket.
2. Toppkappe furu, selje og bjørk som skal reguleres bort.
3. Sett igjen kantvegetasjon mot myrer, vassdrag og lite trafikkerte veier.
4. Gi sluttavvirkningen mest mulig mosaikkpreg som ivaretar skjul i tillegg til stor beiteproduksjon i kantsoner. De naturlige terrengformasjonene bør utnyttes ved gjennomføring av dette tiltaket.
5. Det skal ikke forekomme skogsprøyting i vinterbeiteområder for elg.
6. Jaktfeltene beitetakseres.

Utøve effektiv jakt ved å:

1. Arbeide for at hvert jaktlag har godkjent ettersøkshund for elg.
2. Utøve internt oppsyn for blant annet å oppnå intensjonene i bestandsplanen inklusiv plan for årlig avskytning.

Revisjon/opsigelse av bestandsplanen

Kommunen kan allerede etter 1. avtaleår vurdere om intensjonen i bestandsplanen er oppfylt, inkludert årlig avskytning og rammer for avskytning. Kommunen kan da si opp avtalen dersom det er vesentlige avvik fra planen. Ved vesentlige uforutsette endringer i bestanden i området i løpet av planperioden, kan kommunen også vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse.

Dersom avtalen ikke er oppfylt etter avtaleperioden, kan det ikke regnes med fornyelse.

Ved oppsigelse av avtalen, vil elgtildelingen for bestandsplanområdet bli gjort etter hjorteviltforskriftens § 21, såkalt målrettet avskytning ved at kvoten tildeles som følger:

- kalv (1/2 år), voksne hunndyr (1 1/2 år og eldre) og voksne hanndyr (1 ½ år og eldre)

Ved direkte misbruk av avtalen, vil bestandsplanområdet få tildelt kvoten slik at forutsetningene og intensjonene i bestandsplanen blir oppfylt.

Søknad om godkjenning av bestandsplanen

Andørja Bestandsplanområde søker med dette lbestad kommune om godkjenning av foreliggende bestandsplan.

Straumen / Engenes 4. april 2019

Kristian Tollefsen / Helge Kristian Nilssen
Valdansvarlige

Kommunens behandling av bestandsplanen

Bestandsplan fra:

Bestandsplanområde: Andørja Bestandsplanområde

for perioden: 2019 - 2021

Godkjennes /godkjennes ikke

Hamnvik

.....

Dato

.....

Viltansvarlig lbestad kommune